SARDEGNA PAINTS
Località Istolo - Orani (NU) 08026 - tel +39 0784 730119
www.sardegnapaints.it

MEZZOGIORNO

QUARZO MASCHERANTE

Mezzogiorno è un prodotto traspirante a base di resine acriliche selezionate, con ottima resistenza all'acqua, inodore, non ingiallente, buona pennellabilità. Finitura insaponificabile, buona resistenza meccanica, buon potere coprente, tenuta dei colori pastello alle intemperie.
Superfici nuove o già verniciate, dove si richieda una buona protezione del muro dagli agenti atmosferici esterni.
Conforme alla Direttiva 2004/42/CE-IIA(c).

Caratteristiche tecniche

peso specifico	1,70 – 1,75 kg/lt
resa	4 mq/l per due mani in funzione dell'assorbimento
diluente	acqua
diluizione	30% prima e seconda mano
essiccazione a 20°C	5 ore fuori pioggia
applicazione	pennello, rullo, spruzzo
magazzinaggio	12 mesi a temperatura non inferiore a 4°C. Teme il gelo.
confezioni	14 – 5 litri
colori	bianco e colori RAL

Impiego

Pulire in modo accurato i supporti su cui si andrà ad intervenire per ottenere una superficie libera da ogni traccia di polvere, efflorescenze o tracce di sporco e parti sfarinanti o deboli.
In presenza di pitture o rivestimenti sintetici o minerali, asportare completamente le parti non perfettamente aderenti al supporto o friabili e applicare una mano di "Fissativo Acrilico" o "Sottofondo Pigmentato" o "Fissativo alla Pliolite" a seconda dei casi, aspettando che venga assorbito dal supporto per il tempo necessario (vedi scheda tecnica del prodotto) e solo in seguito applicare la pittura.
In presenza di muffe o di alghe effettuare un lavaggio prima di fissare 24 ore con "Fungicida per Pareti" al fine di bonificare completamente la superficie da trattare. Il prodotto completa i processi di essiccazione in cristallizzazione nell'arco 10/15 giorni in condizioni ottimali (temperatura 25° e umidità relativa inferiore al 80%), se una volta applicato dovesse essere bagnato dalle piogge piovane, si potrebbero verificare temporaneamente delle sgradevoli lucidature (in gergo chiamate

lumacature), che tuttavia scompariranno con i prossimi dilavamenti piovani oppure lavandolo a bassa pressione con acqua.
Infine si consiglia di proteggere la facciata durante i giorni di lavorazione e gli immediati successivi, tramite teli ombreggianti sulle impalcature per proteggere da eventuali piogge e raggi solari nelle ore di punta prima che sia portata a termine la cristallizzazione del prodotto.